



Trasbordo de carga

Fecha original:

Propietario: Responsable QESH

Objetivo:

Establecer el procedimiento aplicable para el trasbordo de carga

Ámbito de aplicación:

Van den Bosch

Responsabilidades:

Dirección



Método de trabajo

Puede darse el caso de que sea necesario trasbordar una carga a otro remolque cisterna, remolque silo o contenedor. Ten en cuenta que esto siempre conlleva riesgos adicionales, ya que se añade un momento extra de carga/descarga al proceso y aumenta el riesgo de contaminación.

En algunos casos, el trasbordo solo estará permitido bajo la supervisión de una parte externa.



Al realizar un trasbordo, ten en cuenta lo siguiente:

Se requiere la aprobación del Gerente de Operaciones para el trasbordo

- El departamento de planificación debe determinar previamente si el producto a trasvasar no supone un riesgo para la salud. En caso afirmativo, se deberán tomar las medidas de seguridad adecuadas, como por ejemplo máscaras de gas, monos de trabajo y guantes especiales.
- El departamento de planificación verifica previamente las posibles restricciones con cargas anteriores permitidas.
- El departamento de planificación se asegura previamente de que la cisterna o silo donde se va a trasbordar sea lo suficientemente grande para contener toda la carga.
- El departamento de planificación garantiza una ubicación adecuada y segura para el trasbordo.
- Asegúrate de realizar una verificación (adicional) del silo donde se trasbordará el producto.
- Verifica las mangueras y acoplamientos.
- Asegura una correcta conexión a tierra de ambos silos cuando se trabaje con materiales secos.
- En el caso de materiales secos, los productos ligeros pueden cargarse desde abajo, los productos pesados deben cargarse desde arriba. Asegura una buena distribución del peso.
- Dispón de una cuerda para poder izar las mangueras de descarga y los acoplamientos al silo.
- Asegúrate de que el aire pueda salir correctamente, utiliza bolsas de polvo para recoger el posible polvo.
- Ten bolsas de polvo adicionales por si alguna bolsa se rompe.
- Verifica el certificado de limpieza.
- Asegúrate de antemano de que el silo sea realmente lo suficientemente grande.
- Asegúrate de que, cuando sea posible, ambos vehículos sean pesados antes y después del trasbordo.
- Asegura un correcto procesamiento administrativo del trasbordo. Es decir, introducirlo en la planificación de rutas y mencionarlo en la carta de porte. Asegúrate de que la carta de porte llegue al silo donde se ha realizado el trasbordo, registrando si es necesario los números de los precintos rotos.



- Asegúrate de que el silo receptor quede correctamente precintado si procede y anota estos números de precinto en la CMR.